1437/2013

BALA akciová spoločnosť VEĽKÁ BUDAFA č. 66 930 34 HOLICE

Zmluva o dielo č. 101/2013-2
§536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trnava
sídlo: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
štatutárny orgán: Ing. Martin Tabaček- riaditeľ
IČO: 00 610 381
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000281238/8180
Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR
Zriaďovacou listinou č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.6.1991,
v znení Rozhodnutia č. 1311/98-A-865/98-OLP zo dňa 24.6.1998,
v znení Rozhodnutia č. M/1206/2003 zo dňa 21.3.2003
(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
štatutárny orgán: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach:
zmluvných: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
realizačných: Ing. Nagy Juraj – riaditeľ stavebnej výroby
Benyák Arpád - stavbyvedúci
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 36 228 427
IČ pre DPH: SK2020196596
Zápis v obch. registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10074/T
(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo:

„Oprava intermediálnych lôžok – Chirurgický pavilón"

v rozsahu:
zníženie počtu ošetrovacích jednotiek zo štyroch na dve, realizácia búracích prác, zvislých konštrukcií, úpravy povrchov a podláh, úprava rozvodov zdravotechniky, ústredného vykurovania, mediciálnych plynov, elektromontážne práce, slaboprúd a práce na odvetraní zázemia a úprave vzduchotechniky, dodanie zariaďovacích predmetov.

na základe:
cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č. 1), ktorá bude záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela. (ďalej len „dielo")

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII. tejto zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy za riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané a objednávateľom prevzaté dielo.

Článok III.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

   Začiatok plnenia zmluvy: Prevzatie staveniska: **06.08.2013**

   Koniec plnenia zmluvy: protokolárne odovzdanie diela do **20.09.2013**

   Odstraňovanie záručných vád: počas **5 rokov od protokolárneho odovzdania diela**

Článok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za dielo podľa čl. II. tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná a nemenná a predstavuje:

95 935,57	**EUR**	**bez DPH**
19 187,11	**EUR**	**20% DPH**
115 122,68	**EUR**	**s DPH**

   V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t.j. dopravné náklady, skladné náklady, revízne správy, atesty, merania hluku, svetla, ovzdušia, vytýčenie, zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, ako aj všetky ďalšie náklady, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo možné skolaudovať a aby bolo dielo užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a že všetky výmery a dodané predmety boli zhotoviteľom prepočítané a tieto zhotoviteľ ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery alebo dodaných predmetov.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zádržnom vo výške 5% z ceny diela, a na garančnej zábezpeke vo výške 5% z ceny diela. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa, ktorým sa rozumie riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranným zápočtom zo zádržného a garančnej zábezpeky uspokojiť si svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Zádržné a garančná zábezpeka budú vytvorené nasledovne: objednávateľ zadrží z každej faktúry čiastku vo výške 10% z fakturovanej čiastky .
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka resp. ich časť budú zhotoviteľovi uvoľnené v prípade, že nedôjde k ich použitiu objednávateľom v súlade s touto zmluvou, a to nasledovne:
   a) zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia diela a odstránení všetkých oznámených vád a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.
   b) garančná zábezpeka bude uhradená najskôr 30 dní od uplynutia záručnej doby a odstránení všetkých reklamovaných vád v rámci záručnej doby, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, alebo do 30 dní po predložení neodvolateľnej bezpodmienečnej bankovej záruky znejúcej na sumu garančnej zábezpeky, ktorú vystavila v prospech objednávateľa po dobu záruky diela renomovaná banková inštitúcia v SR. Znenie bankovej záruky podlieha schváleniu zo strany

objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na schválenie návrh textu bankovej záruky vopred, t.j. pred vystavením bankovej záruky renomovanou bankovou inštitúciou v SR. V bankovej záruke bude uvedené, že nárok objednávateľa na plnenie z bankovej záruky bude viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva objednávateľa" adresovaného na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku, v ktorom vyzve banku na plnenie z bankovej záruky, pričom jeho prílohou bude písomné prehlásenie, že si zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť/povinnosti odstrániť uplatnené vady počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo č. 101/2013-2 v znení jej neskorších dodatkov spolu so špecifikáciou neodstránených vád. Písomná výzva na zaplatenie a prehlásenie musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami objednávateľa, pričom podpisy musia byť úradne overené. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k zneniu predloženej bankovej záruky do 5 pracovných dní od jej predloženia, v opačnom prípade sa bude považovať banková záruka za odsúhlasenú.

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5. Faktúra bude obsahovať všetky požadované náležitostí uvedené v § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že objednávateľ pripravil, odovzdal a zabezpečil pre zhotoviteľa stavenisko ku dňu jeho odovzdania.
2. Zhotoviteľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
3. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v Slovenskej republike.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci ako aj za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami, subdodávateľmi alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať náhradu škody so sumou zádržného alebo odpočítať ju z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.
8. Stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia používané zhotoviteľom musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj estetické nároky.
9. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
    - prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
    - potrebné výkony sú mu jasné a známe,
    - na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite

- je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi na realizáciu diela.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov.
12. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
13. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich inými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. VII tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za ochranu realizácie svojich výkonov od ich začatia až po ich prevzatie objednávateľom. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávateľa a bez vád.
15. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne, v predstihu najmenej 7 pracovných dní.
16. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri vykonávaní diela len ak tieto zabraňujúce okolnosti bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi.
17. Zhotoviteľ môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, len za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Použité materiály a stavebné výrobky musia spĺňať požiadavky, uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadná zmena ceny v súvislosti so zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov zmluvných strán.
18. Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v realizačnom projekte, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyššie uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny strážnej služby resp. objednávateľa, v opačnom prípade má objednávateľ právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
21. Objednávateľ má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na stavenisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. za odmietnutie podrobiť sa skúške. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený vykonať odpočet zmluvných pokút z faktúry.
22. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa.
23. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VIII. tejto zmluvy (ďalej len „preberací protokol"). V opačnom prípade je objednávateľ, po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.

Článok VI.
Sankcie - zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. VIII. tejto

zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených pri kolaudácii alebo v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.
3. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania.
4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z.
5. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
   1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov.
   1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou.
   1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy.
   1.4. Ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby.
   1.5. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že si zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy.
   1.6. Ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, alebo ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii.
   1.7. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade omeškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ak si ich uplatnil bez zbytočného odkladu.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
2. Zhotoviteľ je povinný v písomnej podobe oznámiť objednávateľovi kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie, a to najneskôr 3 dni vopred.
3. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a bez nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to vo forme písomného preberacieho protokolu. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

   Preberací protokol bude obsahovať:
   - základné údaje o diele
   - zoznam odovzdávaných dokladov
   - zhodnotenie akosti zhotoveného diela
   - súpis zistených vád a nedorobkov
   - lehoty na odstránenie vád a nedorobkov

- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko
- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na stavenisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov.

4. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo neprevzal. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok IX.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude v trvaní **5 rokov** (60 mesiacov), s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.
3. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
   V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách poskytnutých objednávateľom alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať ale neodstraňuje ich riadne resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
4. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 5 rokov (60 mesiacov), ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
5. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
6. Pokiaľ by odstránenie vád bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vady by nebránili užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vád.
7. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a súvisiacich predpisov.
3. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela, nárokov objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených zhotoviteľovi ako i ustanovenia o zádržnom, garančnej zábezpeke a dohoda uvedená v bode 6. a 7. tohto článku zmluvy zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako i v prípade, ak objednávateľ odoberie zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa čl. VII. tejto zmluvy.
6. Na doručovanie medzi zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení o doručovaní.
7. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
9. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že prípad zhotoviteľovho odstúpenia od tejto zmluvy vylučujú zákonné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka o odstúpení.
11. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia.

V Trnave, dňa 6. 8. 2013

V Šamoríne, dňa 26.07.2013

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Martin Tabaček
riaditeľ

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Fakultná nemocnica Trnava**	JKSO	
Názov objektu	**Oprava intermediálnych lôžok - Chirurgický pavilón**	EČO	
		Miesto	Trnava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	FN Trnava		
Projektant			
Zhotoviteľ	BALA, a.s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	20.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	982,43
2		Montáž	20 194,05
3	**PSV**	Dodávky	11 461,98
4		Montáž	28 360,17
5	**"M"**	Dodávky	23 356,22
6		Montáž	11 580,72
7	**ZRN (r. 1-6)**		95 935,57
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	95 935,57
24	DPH 20,00 % z 95 935,57	19 187,11
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**115 122,68**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Fakultná nemocnica Trnava
Objekt: Oprava intermediálnych lôžok - Chirurgický pavilón
Časť:
Objednávateľ: FN Trnava
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 20. 6. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**21 176,48**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3 216,15**
1	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 180 cm	ks	12,000	5,49	65,88
2	*5934078500*	*Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 š.70xv.238xdl.1000 mm*	*ks*	*8,000*	*9,02*	*72,16*
3	*5934078600*	*Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm*	*ks*	*4,000*	*11,60*	*46,40*
4	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	8,000	8,26	66,08
5	*5934079000*	*Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm*	*ks*	*8,000*	*22,60*	*180,80*
6	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.140 mm, P10	m2	163,142	17,07	2 784,83
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**5 974,13**
7	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	35,920	10,04	360,64
8	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	470,138	8,23	3 869,24
9	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	85,324	8,15	695,39
10	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom rýhy	m3	1,226	129,26	158,47
11	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	6,000	9,51	57,06
12	*5533198300*	*Zárubňa oceľová 70x197x16cm*	*ks*	*4,000*	*25,36*	*101,44*
13	*5533198500*	*Zárubňa oceľová 80x197x16cm*	*ks*	*2,000*	*26,62*	*53,24*
14	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	4,000	12,23	48,92
15	*5533199100*	*Zárubňa oceľová 160x197x16cm*	*ks*	*4,000*	*33,37*	*133,48*
16	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	24,900	4,07	101,34
17	*6119000100*	*Parapeta vnútorná WERZALIT šír. 150mm*	*m*	*24,900*	*15,86*	*394,91*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**10 674,63**
18	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	214,800	2,85	612,18
19	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	237,820	2,50	594,55
20	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	195,701	2,21	432,50
21	965081712	Búranie dlažieb z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm	m2	8,240	1,63	13,43
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	14,000	0,58	8,12
23	968062255	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2	m2	15,660	2,85	44,63
24	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	17,534	4,04	70,84
25	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm	m	54,548	8,59	468,57
26	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	105,607	2,50	264,02

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	280,760	2,71	760,86
28	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,442	7,25	517,95
29	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	142,884	5,08	725,85
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,442	11,67	833,73
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	357,210	0,42	150,03
32	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,442	7,32	522,96
33	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	285,768	0,82	234,33
34	97918popl	Poplatok za skládku	t	67,623	21,00	1 420,08
35	999900001	Konštrukcie a práce HSV, oprava kúpelne	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 311,57**
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,249	16,55	1 311,57
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**39 822,15**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**603,87**
37	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	15,020	12,89	193,61
38	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche zvislej	m2	26,808	14,69	393,81
39	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5,874	2,80	16,45
	713	**Izolácie tepelné**				**91,23**
40	713113111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	3,000	8,70	26,10
41	713482301	Montáž tepelnej izolácie potrubia pod stropom	m	44,000	1,20	52,80
42	*2837710000*	*Izolačná trubica pre rúrku 3/8" hrúbky 9mm*	*m*	*30,000*	*0,20*	*6,00*
43	*2837710100*	*Izolačná trubica pre rúrku 1/2" hrúbky 9mm*	*m*	*14,000*	*0,21*	*2,94*
44	*2837713000*	*MIRELON spona*	*ks*	*100,000*	*0,02*	*2,00*
45	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,898	1,55	1,39
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**1 080,05**
46	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	3,000	121,85	365,55
47	721ICK001	Montáž potrubia HT	m	47,000	4,90	230,30
48	*721IC0001*	*Potrubie HT-PP DN 32 OSMA*	*m*	*12,000*	*1,30*	*15,60*
49	*721IC0002*	*Potrubie HT-PP DN 40 OSMA*	*m*	*3,000*	*1,24*	*3,72*
50	*721IC0003*	*Potrubie HT-PP DN 50 OSMA*	*m*	*25,000*	*1,38*	*34,50*
51	*721IC0004*	*Potrubie HT-PP DN 70 OSMA*	*m*	*5,000*	*2,08*	*10,40*
52	*721IC0005*	*Potrubie HT-PP DN 100 OSMA*	*m*	*2,000*	*4,07*	*8,14*
53	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	4,000	20,93	83,72
54	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	1,91	9,55
55	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,12	21,20
56	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,13	6,26
57	*721IC0006*	*Odpadný ventil DN50 jedn./pre 11-1,11-3/*	*ks*	*6,000*	*12,23*	*73,38*
58	*721IC0007*	*Odpadný ventil DN50 dvoj./pre 11-2/*	*ks*	*2,000*	*20,60*	*41,20*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
99	*5514640020*	*Batéria stojank. jedn. JIKA Mio*	*ks*	*5,000*	*53,12*	*265,60*
100	*5514640021*	*11-1, 11-2, 11-3 bat. stoj. drez. JIKA Mio*	*ks*	*8,000*	*59,23*	*473,84*
101	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	2,000	7,97	15,94
102	*5514647130*	*VZ - batéria nást. Jika Olymp*	*ks*	*2,000*	*61,11*	*122,22*
103	725989111	Montáž dvierok inštalačných 30x15	ks	3,000	4,23	12,69
104	*6420134680*	*Dvierka inštalačné 30x15 - nerez*	*ks*	*3,000*	*13,82*	*41,46*
105	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	0,30	0,09
106	998725292	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	39,594	0,10	3,96
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**612,98**
107	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	6,000	0,57	3,42
108	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	56,000	6,96	389,76
109	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	14,000	7,54	105,56
110	733113112	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	ks	4,000	2,75	11,00
111	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	4,000	2,87	11,48
112	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	70,000	0,33	23,10
113	733191912	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10	ks	8,000	2,29	18,32
114	733191922	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 10	ks	4,000	4,51	18,04
115	733191923	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 15	ks	4,000	5,81	23,24
116	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	6,039	1,50	9,06
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**176,45**
117	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	6,000	0,99	5,94
118	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	12,000	2,04	24,48
119	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	8,000	0,87	6,96
120	*5517300830*	*Termostatická hlavica s ochranou krúžkom HEIMEIER*	*ks*	*2,000*	*13,20*	*26,40*
121	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	2,13	34,08
122	*5517301950*	*HEIMEIER termostatický ventil 3/8" priamy*	*ks*	*2,000*	*16,49*	*32,98*
123	*5517301431*	*Reg. priame shrutkovanie HEIMEIER Regulux 3/8"*	*ks*	*2,000*	*8,52*	*17,04*
124	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	4,000	1,85	7,40
125	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120 °C	ks	4,000	5,16	20,64
126	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,759	0,30	0,53
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**1 220,68**
127	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	8,000	1,63	13,04
128	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	3,26	26,08
129	735110912	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	2,000	2,68	5,36
130	735110914	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	2,000	4,97	9,94
131	735111340	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor" so základným náterom 500/110 so zákl. náterom	m2	11,160	41,91	467,72
132	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	13,490	0,80	10,79
133	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	24,650	1,54	37,96

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
134	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	24,650	1,46	35,99
135	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	24,650	13,90	342,64
136	735191901	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	m2	7,200	1,38	9,94
137	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	24,650	0,33	8,13
138	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	8,000	0,66	5,28
139	735191999	Vykurovacia skúška	hod	24,000	9,50	228,00
140	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,009	1,65	19,81
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**4 861,35**
141	763133110	SDK podhľad na nosnú konštrukciu hr. 12,5 mm	m2	180,360	20,68	3 729,84
142	763133310	SDK podhľad na nosnú konštrukciu impregnovaný hr. 12,5 mm do vlhkého prostredia	m2	15,020	21,75	326,69
143	763135020	SDK kazetový podhľad 600x600 mm s nosnou konštrukciou	m2	17,920	33,23	595,48
144	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	46,520	4,50	209,34
	766	**Konštrukcie stolárske**				**8 497,95**
145	76612R001	Montáž a dodávka vnútorných plastových presklenných stien s dverami + kľučky	m2	34,385	198,22	6 815,79
146	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	8,62	51,72
147	*6116014100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm vrátane kľučky a zámku (FAB)*	*ks*	*4,000*	*100,15*	*400,60*
148	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane kľučky a zámku (FAB)*	*ks*	*2,000*	*100,15*	*200,30*
149	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	4,000	11,59	46,36
150	*6116029800*	*Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 160x197 cm vrátane kľučky a zámku (FAB)*	*ks*	*4,000*	*176,81*	*707,24*
151	766669113	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie okopného plechu	ks	28,000	1,38	38,64
152	*766R0001*	*Okopný plech výšky 100mm - nerez*	*m2*	*2,160*	*78,64*	*169,86*
153	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,305	0,80	67,44
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 368,74**
154	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	212,860	4,65	989,80
155	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	212,860	1,03	219,25
156	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	20,000	5,09	101,80
157	*5530000001*	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	*kg*	*20,000*	*2,15*	*43,00*
158	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,539	1,10	14,89
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**447,64**
159	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty	m2	15,020	18,26	274,27
160	*5976498150*	*Dlaždice keramické protišmykové*	*m2*	*15,320*	*10,22*	*156,57*
161	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,308	3,90	16,80
	776	**Podlahy povlakové**				**8 479,98**
162	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	204,620	2,15	439,93
163	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	30,820	5,60	172,59

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
164	*2841291501*	*Podlahovina TARKETT PRIMO PREMIUM s vytiahnutím 100mm na steny (výmera pôdorysná, vytiahnutie započítať do ceny)*	*m2*	*30,820*	*14,75*	*454,60*
165	776521230	Lepenie povlakových podláh elektrostaticky vodivých na Cu pásku	m2	168,960	7,40	1 250,30
166	*2841291502*	*Antistatická podlahovina TARKETT TORO SC s vytiahnutím 100mm na steny (výmera pôdorysná, vytiahnutie započítať do ceny)*	*m2*	*168,960*	*25,95*	*4 384,51*
167	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	214,800	8,14	1 748,47
168	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,504	0,35	29,58
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**2 522,72**
169	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	85,324	18,18	1 551,19
170	*5976633100*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*85,324*	*10,75*	*917,23*
171	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,684	2,20	54,30
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 266,68**
172	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	14,550	4,37	63,58
173	783324140	Nátery liatinových radiátorov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	13,490	5,87	79,19
174	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	70,000	1,41	98,70
175	783894512	Nátery vnút. omietok. dvojnásobné umývateľné	m2	330,714	3,10	1 025,21
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**3 008,28**
176	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	35,920	0,67	24,07
177	784441010	Maľby dvojnásobné oteruvzdorné, umývateľné, antibakteriálne v miestnostiach výšky do 3, 80 m (jedno aj viacfarebné)	m2	363,374	5,20	1 889,54
178	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	219,814	4,98	1 094,67
	M	**Práce a dodávky M**				**34 936,94**
	21-M	**Elektromontáže**				**24 375,39**
179	*RGA 3/1001*	*Istič PL7-D25/2*	*ks*	*1,000*	*7,53*	*7,53*
180	*RGA 3/1002*	*Istič - prúdový chránič PFL7-B10/1N/003*	*ks*	*1,000*	*59,26*	*59,26*
181	*RGA 3/1003*	*Prúdový chránič PHF7-63/4/003-G*	*ks*	*1,000*	*145,53*	*145,53*
182	*RGA 3/1004*	*Mostík 7p pre pospojovanie v PK - N-KS 7p*	*ks*	*1,000*	*2,60*	*2,60*
183	RGA 3/1005	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80
184	*RGA 4/1001*	*Istič PL7-D25/2*	*ks*	*1,000*	*7,53*	*7,53*
185	*RGA 4/1002*	*Istič - prúdový chránič PFL7-B10/1N/003*	*ks*	*1,000*	*59,26*	*59,26*
186	*RGA 4/1003*	*Prúdový chránič PHF7-63/4/003-G*	*ks*	*1,000*	*145,53*	*145,53*
187	*RGA 4/1004*	*Mostík 7p pre pospojovanie v PK - N-KS 7p*	*ks*	*1,000*	*2,60*	*2,60*
188	RGA 4/1005	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80
189	*RA 3/1001*	*Istič - prúdový chránič PFL7-B10/1N/003*	*ks*	*1,000*	*7,53*	*7,53*
190	*RA 3/1002*	*Prúdový chránič PHF7-63/4/003-G*	*ks*	*1,000*	*145,53*	*145,53*
191	*RA 3/1003*	*Mostík 7p pre pospojovanie v PK - N-KS 7p*	*ks*	*1,000*	*2,60*	*2,60*
192	RA 3/1004	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80
193	*RA 4/1001*	*Istič - prúdový chránič PFL7-B10/1N/003*	*ks*	*1,000*	*7,53*	*7,53*
194	*RA 4/1002*	*Prúdový chránič PHF7-63/4/003-G*	*ks*	*1,000*	*145,53*	*145,53*
195	*RA 4/1003*	*Mostík 7p pre pospojovanie v PK - N-KS 7p*	*ks*	*1,000*	*2,60*	*2,60*
196	RA 4/1004	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
197	RISA 3/1001	Trafo 230/230V, 6300VA MED - TR-9415/4-6,3k	ks	1,000	498,96	498,96
198	RISA 3/1002	Všeobecná konštrukcia - kryt trafa	ks	1,000	64,45	64,45
199	RISA 3/1003	Istič PL7-B32/2	ks	1,000	16,63	16,63
200	RISA 3/1004	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80
201	RISA 4/1001	Trafo 230/230V, 6300VA MED - TR-9415/4-6,3k	ks	1,000	498,96	498,96
202	RISA 4/1002	Všeobecná konštrukcia - kryt trafa	ks	1,000	64,45	64,45
203	RISA 4/1003	Istič PL7-B32/2	ks	1,000	16,63	16,63
204	RISA 4/1004	Montážne práce	h	5,000	10,36	51,80
205	Sviet0001	Svietidlo žiarivkové do SDK 4x14W/IP54, opálový kryt	ks	39,000	131,41	5 124,99
206	Sviet0002	Svietidlo žiarivkové do kazety 4x14W/IP54, prizm. kryt	ks	4,000	114,38	457,52
207	Sviet0003	Svietidlo žiarivkové do SDK 2x35W/IP54, opálový kryt	ks	2,000	128,93	257,86
208	Sviet0004	Svietidlo žiarivkové 1x26W DOWNLIGHT PRO212L	ks	4,000	48,73	194,92
209	Sviet0005	Svietidlo žiarivkové 1x26W DOWNLIGHT PRO212L/DIMM	ks	8,000	48,73	389,84
210	Sviet0006	Svietidlo žiarivkové nástenné 2x26W IN-16U9/038VVG	ks	2,000	73,22	146,44
211	Sviet0007	Svietidlo žiarivkové pod linku 1x11W	ks	2,000	31,95	63,90
212	Sviet0008	Svietidlo bodové halogénové sada 3ks + trafo	ks	2,000	52,35	104,70
213	Sviet0009	Svietidlo núdzové 11W	ks	4,000	47,65	190,60
214	Sviet0010	Germicídny žiarič s obehom GK 30W/A	ks	10,000	9,94	99,40
215	Sviet0011	Germicídny žiarič otvorený GK 30W	ks	2,000	267,50	535,00
216	Hod0001	Spínacie hodiny SPH1	ks	2,000	66,83	133,66
217	Žiar0001	Žiarivka 26W/G24-d3	ks	24,000	3,89	93,36
218	Žiar0002	Žiarivková trubica 14W	ks	172,000	2,21	380,12
219	MDS0001	MDS skúšobná a signalizačná kombinácia	ks	2,000	9,67	19,34
220	ELE0001	Kontrólny modul s tlačidlom FEH 1001	ks	2,000	103,91	207,82
221	ELE0002	Transformátor FLM1000	ks	2,000	69,08	138,16
222	ELE0003	Rámček REFLEX SI dvojitý 1725-0-0985	ks	2,000	8,51	17,02
223	ELE0004	Vypínač (1) typ 3559-A01345	ks	6,000	6,23	37,38
224	ELE0005	Vypínač sériový (5) typ 3559-A05345	ks	1,000	7,99	7,99
225	ELE0006	Vypínač striedavý (6) typ 3559-A06345	ks	4,000	9,09	36,36
226	ELE0007	Vypínač striedavý (7) typ 3559-A07345	ks	1,000	8,51	8,51
227	ELE0008	Stmievač pre trafo (podľa typu trafa bodového osvetl.)	ks	2,000	65,94	131,88
228	ELE0009	Zásuvka domová 230V/16A biela	ks	32,000	6,46	206,72
229	ELE0010	Zásuvka domová 230V/16A žltá	ks	23,000	10,56	242,88
230	ELE0011	Zásuvka 230V/16A RTG D1941258	ks	1,000	21,72	21,72
231	ELE0012	Rámček jednoduchý	ks	16,000	0,80	12,80
232	ELE0013	Rámček dvojnásobný	ks	10,000	1,44	14,40
233	ELE0014	Rámček trojnásobný	ks	10,000	2,06	20,60
234	ELE0015	Zásuvka pre pospojovanie 2495-0-0059	ks	6,000	25,88	155,28
235	ELE0016	Krabica KT 250	ks	1,000	9,77	9,77
236	ELE0017	Krabica inštalačná na povrch	ks	6,000	8,24	49,44
237	ELE0018	Krabica prístrojová modulová KP67/2	ks	10,000	1,32	13,20
238	ELE0019	Krabica univerzálna KU 68 s viečkom V 68	ks	41,000	2,43	99,63
239	ELE0020	Krabica prístrojová do par. žľabu	ks	9,000	3,55	31,95
240	3450644400	Svorka WAGO 273-105	ks	350,000	0,25	87,50
241	3411401800	Celoplastový kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5	m	160,000	3,92	627,20
242	3411401810	Celoplastový kábel 1-CHKE-R 3Ax1,5	m	90,000	3,77	339,30
243	3411403710	Celoplastový kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	240,000	4,55	1 092,00
244	3411403720	Celoplastový kábel 1-CHKE-V 3Ax1,5	m	80,000	5,18	414,40
245	3411402700	Celoplastový kábel 1-CHKE-R 3Cx2,5	m	120,000	3,83	459,60
246	3411402710	Celoplastový kábel 1-CHKE-V 3Cx2,5	m	940,000	3,16	2 970,40
247	3411402720	Celoplastový kábel 1-CHKE-V 7Cx1,5	m	50,000	3,40	170,00
248	3410901200	Vodič CYR 2,5 zelenožltý	m	249,000	1,39	346,11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
249	3410901700	Vodič CYR 4 zelenožltý	m	250,000	1,59	397,50
250	3410911900	Vodič CYR 6 zelenožltý	m	130,000	2,01	261,30
251	3410911910	Vodič CYR 16 zelenožltý	m	19,000	3,33	63,27
252	3410911920	Vodič CYR 25 zelenožltý	m	20,000	4,83	96,60
253	ELE0021	Kábelový žľab pozinkovaný 100/50mm /3mm	m	6,000	12,02	72,12
254	ELE0022	Výložník resp. záves	m	18,000	5,77	103,86
255	ELE0023	Žľab plastový LK 60x40 HA	ks	5,000	6,45	32,25
256	ELE0024	Lišta NIEDAX	m	10,000	1,40	14,00
257	3412611004	Rúrka ohybná fi 30 1430	m	25,000	1,39	34,75
258	3412611014	PVC rúrka pevná 4032 LA	ks	20,000	2,01	40,20
259	3451101300	Príchytka rúrky	ks	60,000	1,14	68,40
260	3451315500	Žľab parapetný PK 110x70 D HA	ks	2,000	22,08	44,16
261	3451524500	Kryt koncový 8451	ks	2,000	2,39	4,78
262	3451531600	Kryt spojovací 8452	ks	1,000	2,39	2,39
263	ELE0025	Priečka PEKE 60	ks	2,000	5,04	10,08
264	ELE0026	Tieniaci kanál SK40x20/2m	ks	2,000	18,23	36,46
265	ELE0027	Mostík 7p pre pospojovanie v PK - N-KS 7p	ks	2,000	6,79	13,58
266	ELE0028	Montážne a nešpecifikované práce (sekanie, prierazy ...)	h	340,000	10,36	3 522,40
267	ELE0029	Podružný materiál	%	5,000	119,40	597,00
268	ELE0030	TISR	kpl	1,000	575,08	575,08
269	ELE0032	Komplexné skúšky	kpl	1,000	11,50	11,50
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**5 753,21**
270	DR1	Skriňa DR1	ks	1,000	11,59	11,59
271	ŠK0001	Xpatch 19" NWE-4A12/GL/ZS	ks	1,000	137,66	137,66
272	ŠK0002	Držiak káblov NWS-FP/KFB/M/1HE	ks	3,000	13,07	39,21
273	ŠK0003	Polica NWS-FFE/19/2HE/T400	ks	1,000	23,92	23,92
274	ŠK0004	Patch panel 24xRJ45 cat. 6 DNW-PPL/19H1/24RJ45/6/S/00	ks	2,000	67,41	134,82
275	ŠK0005	Patch panel 24xRJ45 tf. DNW-PPL/19H1/50RJ45/TEL/U/01	ks	1,000	66,82	66,82
276	ŠK0006	Rozvodový panel	ks	1,000	35,63	35,63
277	ŠK0007	Ventilátor 230V, 50 Hz/155VA - NWS-EB/LUE	ks	1,000	39,59	39,59
278	ŠK0008	Termostat kontakt NO - NWS-TH/ESB/SK	ks	1,000	27,74	27,74
279	ŠK0009	Patch cord DNW-PC/0100/RJ45/RJ45/6/CSUTP/GR/PV	ks	16,000	2,19	35,04
280	ŠK0010	Hub, switch 10/100/1000	ks	1,000	199,12	199,12
281	ŠK0011	Dátová zásuvka 2xRJ45 cat. 5E DNW-DD80/2RJ45/6/S/WS	ks	17,000	14,58	247,86
282	ŠK0012	Kábel tienený FTP 4x2xAWG24	m	440,000	2,25	990,00
283	ŠK0013	Kábel tienený SHKFH-R 20x2x0,5	m	80,000	2,25	180,00
284	3410911910	Vodič CYR 16 zelenožltý	m	10,000	3,40	34,00
285	ELE0018	Krabica prístrojová modulová KP67/2	ks	17,000	1,35	22,95
286	ELE0023	Žľab plastový LK 60x40 HA	ks	30,000	6,60	198,00
287	ŠK0014	Plastová rúra ohybná fi 32 (1432)	m	50,000	1,50	75,00
288	ŠK0015	Plastová rúra pevná fi 32 (1532HFFA)	m	20,000	4,73	94,60
289	ŠK0016	Meranie siete	h	6,000	47,03	282,18
290	ŠK0017	Certifikácia a protokoly	h	6,000	10,59	63,54
291	MDCV02-001	Kábel SHKFH-R 10x2x0,5	m	140,000	3,29	460,60
292	MDCV02-002	Kábel SHKFH-R 2x2x0,5	m	205,000	1,72	352,60
293	MDCV02-003	Kábel 1-CHKH-R4x1,5	m	90,000	2,51	225,90
294	MDCV02-004	Kábel 1-CHKH-R 2x1	m	90,000	2,06	185,40
295	MDCV02-005	Krabica KO 125	ks	7,000	4,98	34,86
296	MDCV02-006	Plastová rúrka ohybná fi 20 (1420)	m	80,000	1,15	92,00
297	MDCV02-007	Plastová rúrka pevná fi 20 (1520HFFA)	m	10,000	2,62	26,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
298	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	80,000	0,33	26,40
299	*5628900000*	*Štítok káblový*	*ks*	*50,000*	*0,53*	*26,50*
300	MDCV02-008	Montáž, pripojenie a konfigurácia systému MDC V02	kpl	1,000	188,12	188,12
301	MDCV02-009	Uvedenie systému do prevádzky	kpl	1,000	94,05	94,05
302	MDCV02-010	Zaškolenie pracovníkov pre prácu so systémom	kpl	1,000	94,05	94,05
303	ŠK0018	Montážne a nešpecifikované práce (sekanie, prierazy ...)	h	70,000	10,59	741,30
304	ŠK0019	Podružný materiál	%	5,000	50,84	254,20
305	ŠK0020	Komplexné skúšky	kpl	1,000	11,76	11,76
	23-M	**Montáže potrubia**				**2 838,34**
306	O2-0001	D+M potrubia TR 8x1 s náterom	m	28,000	12,67	354,76
307	O2-0002	D+M potrubia TR 12x1 s náterom	m	50,000	14,52	726,00
308	O2-0003	D+M tvarovky do DN15	ks	60,000	2,38	142,80
309	O2-0004	D+M príchytky 8-12	ks	50,000	1,72	86,00
310	O2-0005	Demontáž a montáž podhľadu	kpl	1,000	198,00	198,00
311	O2-0006	Pripojenie O2, SV, VA - stropný inšt. most	ks	4,000	39,60	158,40
312	O2-0007	Pripojenie O2, SV, VA - lôžková rampa	ks	7,000	33,00	231,00
313	O2-0008	Zaslepenie rozvodov	ks	9,000	4,62	41,58
314	O2-0009	Šípka smer prúdenia + tlak	ks	10,000	2,38	23,80
315	O2-0010	Prečistenie + preplach potrubia	m	78,000	0,40	31,20
316	O2-0011	Tlakové skúšky + revízia zariadenia + ÚS	kpl	1,000	633,60	633,60
317	O2-0012	Napojenie na jestv. rozvod	súb	8,000	26,40	211,20
	24-M	**Montáž VZT zariadení**				**1 970,00**
318	VZT0001	Odvetranie zázemia a úprava jestv. vzduchotechniky	kpl	1,000	1 970,00	1 970,00
		Celkom				**95 935,57**